






Dominar-Serwis mgr in . Wojciech Gaw cki				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.nr:							
il. Wspólna 44 Wola Kopcowa 26-001 Maślów				Profil numer P-2				Wiertnica: WSG-160							
Miejscowo : Porzecze				Obiekt: Przepompownia cieków				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy							
Gmina: Miedziana Góra				Inwestor: Urz d Gminy Miedziana Góra				Rz dna: 260.00 m n.p.m.							
Powiat: kielecki				Zlecniodawca: „EKON” M. Michalczyk				Skala 1 : 40		Data wiercenia: 2016-06-22					
Województwo: wi tokrzyskie				Nadzór geologiczny: mgr in . W. Gaw cki											
Wiercenie	Gł boko z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID				
			[m]		[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						gleba brunatna	Gb								
					0.30	piasek redni ółto-br zowy	Ps	w	szg	0.44					
					1.0										
					2.0										
					2.20	piasek drobny jasnoszary	Pd	w/nw							
3.0															
4.0															
5.0					4.80	glina pylasta ciemno ółta	Gp	w	mpl	0.52					
					5.00										