

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia					
1 Roboty przygotowawcze					
1	analiza indywidualna	Adaptacja istniejącej studni z kregów betonowych na sieci doprowadzającej ścieki z sieci kanalizacyjnej na cele tymczasowej pompowni ścieków	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza indywidualna	Wynajem pompy z układem sterowania na okres około 15 dni. Wydajność układu pompowego dostosować do obecnej w czasie przebudowy ilości ścieków. Koszt pompowania i energii.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	Tymczasowy rurociąg PE (od tymczasowej pompowni do sitopiaskownika)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE , PEHD metoda zgrzewania czołowego	złącz.		
d.1		14	złącz.	14.000	
				RAZEM	14.000
5		Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE , PEHD metoda zgrzewania czołowego - kolano (szt. 6)	złącz.		
d.1		6	złącz.	6.000	
				RAZEM	6.000
6		Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)	złącz.		
d.1		4	złącz.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy	złącz.		
d.1		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Podłączenia tymczasowego rurociągu PE do istniejącego sitopiaskownika (kształtki, tuleje, armatura, itp)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Przepompownia główna - krata koszowa					
9	analiza indywidualna	Opróżnienie komory przepompowni głównej	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza indywidualna	Czyszczenie i wentylowanie przepompowni głównej	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej kraty wraz z osprzętem	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja własna	Krata mechaniczna prętowa - dostawa, montaż	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja własna	Prasa skratek - dostawa, montaż	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Włata sitopiaskownika					
14	kalkulacja własna	Rozbudowa włata sitopiaskownika (przystosowanie wielkości właty do dostawy i montażu sitopiaskownika)	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja własna	Zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem kanałowym - dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie obsługi	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja własna	Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzętu na budowę (rozładunek i posadowienie sitopiaskownika) - żuraw samochodowy	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	analiza indywidualna	Rurociągi do nowego sitopiaskownika wraz z armatura (wpięcie nowego sitopiaskownika do układu oczyszczania ścieków)	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	analiza in- d.3 dywidualna	Kanał odprowadzający ścieki z sitopiaskownika do zbiornika uśredniającego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000